



BAUSTELLE	Abbruch und Neubau Grundschulgebäude mit Neugestaltung Schulplatz
ORTSCHAFT	Gais (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Gais
PROJEKTANT	Forer Unterpertinger Architekten - Dr. Arch. Gert Forer, Dr. Arch. Ursula Unterpertinger
BAUBEGINN	19.06.2016
BAUENDE	29.11.2017
SOA KATEGORIEN	OG1, OS6, OS18B, OS7, OS4, OS8
BAUSUMME	3.013.443,85 €

Das bestehende Schulgebäude wurde abgebrochen und durch ein neues ersetzt. Das flach geneigte Satteldach wurde mit einer wasserführenden Dachhaut ausgeführt, die gesamte Dachfläche extensiv begrünt. Die Schule ist in herkömmlicher Massivbauweise errichtet. Die tragende Struktur wurde in Stahlbeton errichtet, der Innenausbau teilweise in Trockenbauweise. Im Kellergeschoss wurde wegen des erhöhten Grundwasserspiegels eine Wanne aus WU-Beton realisiert. Die Fassade ist gedämmt und mit einem strukturierten Putz versehen.

Grundschule Gais

