



BAUSTELLE	Neubau des Feuerwehrhauses in Algund
ORTSCHAFT	Algund (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Algund
PROJEKTANT	Dr. Arch. Heike Pohl, Dr. Arch. Andreas Zanier, Dr. Ing. Siegfried Pohl
BAUBEGINN	28.06.2015
BAUENDE	13.12.2018
SOA KATEGORIEN	OG1, OS6, OS30, OS3, OS28
BAUSUMME	2.045.750,49 €

Die neue Fahrzeughalle hat eine Außenfassade in metallischem Werkstoff und dunkler Farbe, das Feuerwehrhaus eine geschlossene Fassade mit klar geschnittenen Öffnungen und einen betonten Haupteingang. Unter der Fahrzeughalle wurde eine großflächige Tiefgarage mit mind. 20 Autoabstellplätzen errichtet. Die Verbindung der Tiefgarage zu den oberen Stockwerken erfolgt über einen Aufzug, der auch als Lastenaufzug dient. Die Feuerwehrrhalle ist in Beton-Skelettbauweise ausgeführt, das Feuerwehrhaus in klassischer Massivbauweise (Betondecken und Betonmauerwerk)

Feuerwehrhaus Algund

