



BAUSTELLE	Neubau Kindergarten Gossensaß
ORTSCHAFT	Gossensaß (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Brenner
PROJEKTANT	Dr. Arch. Adriano Zanella
BAUBEGINN	11.05.2017
BAUENDE	22.01.2019
SOA KATEGORIEN	OG1, OS6, OS28, OS30
BAUSUMME	2.249.055,67 € - Ausführung in Bietergemeinschaft

Der unterirdische Teil des Kindergartens wurde gänzlich in Stahlbeton errichtet. Oberirdisch wurde das Gebäude aus tragendem Thermo-Ziegelmauerwerk mit einer Dicke von 25/30 cm, mit Pfeilern und Trägern in Stahlbeton erbaut. An den Außenwänden ist ein Vollwärmeschutz aus Mineralwollplatten mit einer Dicke von 16 cm angebracht. Die Decken sind als Vollbetondecken ausgeführt. Die tragende Struktur des Daches besteht aus Holzleimbindern, die Dacheindeckung aus Aluminiumblech.

Kindergarten Gossensass

