



BAUSTELLE	Neubau Zivilschutzzentrum Niedervintl
ORTSCHAFT	Niedervintl / Gemeinde Vintl (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Vintl
PROJEKTANT	M&G Architekten Wilfried Menz, Claudia Gritsch
BAUBEGINN	17.05.2015
BAUENDE	22.11.2016
SOA KATEGORIEN	OG1, OS7, OS6, OS28, OS30
BAUSUMME	1.941.824,51 € - Ausführung in Bietergemeinschaft

Das Zivilschutzzentrum ist auf zwei Geschoße verteilt. Im UG befindet sich die Feuerwehr, im OG die Bergrettung sowie die Parkplätze. Das Gebäude besteht aus tragenden Stahlbetonmauern, Stützen u. Trägern. Die Decken sind Stahlbetondecken. Die Trennwände im UG u. im OG sind entweder Stahlbetonwände in Sicht o. Ziegeltrennwände verputzt. Die Fassaden haben (aus Wetterschutzgründen) eine Verkleidung aus grünem Aluminiumblech, Teile der Außenwände im UG u. der Außentreppe sind in Sichtbeton ausgeführt.

Zivilschutzzentrum Vintl

