

Universitätsbibliothek Bruneck



BAUSTELLE	Errichtung Stadt- und Universitätsbibliothek Bruneck
ORTSCHAFT	Bruneck (BZ)
AUFTRAGGEBER	Gemeinde Bruneck
PROJEKTANT	Aichner Seidl Architekten
BAUBEGINN	28.08.2011
BAUENDE	16.05.2013
SOA KATEGORIEN	OG1, OS6, OS18B, OS30, OS28, OS7, OS18A, OG3, OS3, OS4, OS8
BAUSUMME	5.897.404,46 € - Ausführung in Bietergemeinschaft

Schlüsselfertige Ausführung. Die Konstruktion ist eine Stahlbetonstruktur mit Schleuderbetonstützen und Wänden und Decken in Ortbeton. Es wurden über 3.000 m³ Beton verbaut und 330.000 kg Baustahl. Die Wände im Gebäudeinneren wurden großteils in Sichtbeton ausgeführt, und zwar über 3.400 m². Das Klimahaus A hat eine Gesamtkubatur von 12.300 m³, davon sind rund 9.000 m³ beheizt. Das Dach wurde zur Hälfte in Holzbauweise ausgeführt, die andere Hälfte in Sichtbeton.

Universitätsbibliothek Bruneck

